

**Ausschreibungstext und Kostenberechnung für die pyramidenförmige Stahlkonstruktion für Hangverbauung mit oder ohne Rückhalteseile, Einzel oder mehrfach-Anker, Totmannsystem oder Injektionsbohranker System Modell “Erdox Junior Böschungssicherung” mit den Maßen ca. h200x250/h250x200 cm**

***Juni 2020***

Lieferung von CE genormten schirmförmigen Stahlkonstruktionen aus S-355 vom **TYP Erdox-Junior Böschungssicherung** - oder Gleichwertiges für Hang-und Baugrubensicherung, Erosionsschutz, Stützmauern im Verkehrswege und Siedlungsbau oder Wasserbau . Die pyramidenähnlichen Stahlstrukturen sind laut den unten angeführten Normen und Zertifizierungen statisch berechnet und nach dem Qualitätsstandart ISO EN 9001/2008 gebaut

1. **EN 1993-1-1** “Eurocode 3” – Projektierung von Stahlkonstruktionen 1 – 1: Generelle Vorschriften und Regeln für den Hoch und Tiefbau;
2. **EN 1993-1-8** “Eurocode 3” – Projektierung von Stahlkonstruktionen 1 – 8: Projektierung von Verbindungen;
3. **EN 12385-4** “Stahlseile-Sicherheit”;
4. **EN 10204:2004** “Metallicproducts – Types of inspection documents”.

Das **Erdox-Junior-verstärkt** Element ist laut den Qualitätsanforderungen der ISO EN 9001/2008, hergestellt:

- 2 Stahlhohlprofile 90x90x6mm, S-355 **EN-10219-1 S-355**, ca. 3000mm lang, eingeschnitten und zu einem diagonalen Kreuz verschweißt. An den vier Enden sind Halterungen für das Umrandungsseil angebracht. In der Öffnung im Kreuzschnittpunkt ist ein Stahlformrohr 90/90/6 eingeschweißt welches mit zwei Stahlplatte 300 x 370x 10 mm an der Außenseite und Innenseite des Kreuzes verschweißt ist und für die Befestigung der zentrale Ankerung dient.
- **Element mit doppelte Netzaufgabe -Netz vom Typ:**  
Doppelt gedrehtes Metallnetz mit sechseckiger Masche (8x10 cm) entsprechend den Vorschriften 305/2011 konform den von **EN 10223-3:2013** mit dem vorgeschriebenen CE Kennzeichen konform der **ETA-13/0524**. Stahldraht mit einem Durchmesser von 2.70 mm Galmac Qualität (galvanisiert Zn-Al5%) **UNI EN 10244-2**(Tabelle 2 – Klasse A). Das umrandete Netzgeflecht ist an der Netzwand verankert, es bedeckt die gesamte Frontfläche
- **Optional:**  
Ein Macaferri Mac – Mat Netz oder anderwertige Erosionsschutzgewebe auf Anfrage bildet die Frontansicht, welche das Auswaschen verhindert, ideal für die Vegetation und Bepflanzung ist und gleichzeitig die Kreuzstruktur tarnt. Hinter dieser ist ein doppelt gedrehtes Metallnetz mit sechseckiger Masche Typ 8x10 entsprechend der Norm EN 10223-3, aus Stahldraht, entsprechend den Normen EN 10223-3 für mechanische Eigenschaften und EN 10218 für Durchmesser-Toleranzen.

- Das Umrandungsseil D = 10mm besteht aus verzinkten Drähten um den Stahlkern und ist mit Aluminiumkauschen zu einem Ring verpresst.
- **Ankerkopf Ausbildung:** Injektionsbohranker durch Zentralrohr
- **Zubehör: Druck und Zugankerplatte:** Ankerschuh zur Verbindung weiterer Elemente und setzen von Druck und Zugankern, Anker-Hüllrohr verschweißt D= 90 mm Stahl S-355
- Die Metallkonstruktion ist nach **EN 1090** gebaut und **CE-zertifiziert** .
- Verzinkte Metallkonstruktion **EN ISO 1461** (nicht verzinkt nur auf Anfrage).

Das Gesamtelement ( die Metallstrukturen werden im bereits vormontiertem KIT angeliefert) ist komplett mit den mitgelieferten Omega Schäkeln **EN 13411-1; 10204:2.1** für die Verbindung der Umrandungs- Seile am Andreaskreuz, Klemmen **EN 13411-1, Schrauben , Muttern und Bolzen** um eine korrekte laut statischen Vorgaben zusammengestellte Metallkonstruktion zu garantieren.

**Vor der Lieferung der Metallstrukturen auf die Baustelle müssen der Bauleitung sämtliche vorgesehenen Zertifikate, sowie die statische Berechnung zur Prüfung vorgelegt werden und zwar:**

1. **Statische Berechnung**
2. **Produktetikette CE nach EN 1090;**
3. **Leistungserklärung DoP;**
4. **Montageanleitung;**

*Anmerkung: Die PGH-Geoservice-GmbH behaltet sich das Recht vor jederzeit Änderungen auch ohne Mitteilung vorzunehmen.*

<p><b>Vorgeschriebene Eigenschaften</b>  <b>Caratteristich essenziali</b>  <b>Essential characteristics</b></p>	<p><b>Deklarierte Leistung</b>  <b>Prestazione dichiarata</b>  <b>Declared performance</b></p>	<p><b>Techn. Spezifikation</b>  <b>Specifica tecnica</b>  <b>armonizzata</b></p>
<p>Toleranzen auf Dimension und Form  Toleranze sulle dimensioni e sulla forma /  <i>Tolerances on dimensions and shape</i></p>	<p>EN 1090-2</p>	<p><b>EN 1090-1</b></p>
<p><i>Schweißnorm, Saldabilität / Weldability/</i></p>	<p>Group 1 according to ISO 15608</p>	
<p><i>Schlagfestigkeit, Resistenzaall'urto / FractureToughness</i></p>	<p>27 Joule at 20°</p>	
<p><i>Feuerbeständigkeit, Resistenza al fuoco / Resistance to fire /</i></p>	<p>Nicht maßgebend</p>	
<p><i>Reaktion auf Feuer</i>  Reazione al fuoco / <i>Reaction to fire</i></p>	<p>Materialclassified class A1</p>	
<p><i>Cadminfreisetzung</i>  Rilascio di cadmio / <i>Release of cadmium/</i></p>	<p>Nicht maßgebend</p>	
<p><i>Freisetzung von Radioaktivität</i>  Emissione di radioattività / <i>Emission of radioactivity /</i></p>	<p>Nicht maßgebend</p>	
<p><i>Haltbarkeit, Durabilität / Durability /</i></p>	<p>Surface preparation and galvanizing according to EN ISO 1461, UNI EN 10264-2 – 10244-2</p>	
<p><i>Innerer Tragwiderstand der Struktur</i>  Capacità di carico  <i>Loadbearingcapacityr</i></p>	<p>Reference: <b>70 KN</b>  Design according to EN 1993-1, design brief and design calculations.</p>	
<p><i>Ermüdungsfestigkei</i>  Resistenza a fatica / <i>Fatiguestrenght / t</i></p>	<p>Nicht maßgebend</p>	
<p>Design Manufacturing</p>	<p>Execution lass: EXC2  Standard EN 1090-2  According to component specification <b>EJTR01.A – EJTR01.B</b>  NTC2008</p>	

**Ausschreibungspreis für die verzinkte modulare Metallstruktur Modell ERDOX JUNIOR "verstärkt" oder Gleichwertiges, mit CE Zertifizierung, Größe cm h200xb250/ h250x200 cm = Frontfläche 5,00 qm ca.**

**Ausschreibung pro Stück**

Lieferung Erdox Junior verstärkte Metallstruktur	€	..... + MwSt/Stk.
Lieferung zentrales Ankerschutzrohr	€	..... + MwSt/Stk.
Lieferung Ankerschuh für Druck und Zuganker	€	..... + MwSt/Stk.

**Gesamtpreis für Struktur** mit den Maßen 2,00x2,50 m je nach Vorgabe der Verankerung

Frontfläche 5,00 qm ca. € .....+ MwSt/Stk.

Nicht mit inbegriffen sind die Vorbereitungsarbeiten wie Statische Berechnungen, Aushub Vorbereitung der Verlegefläche und etwaiges zusätzliches Hinterfüllungsmaterial um eine korrekten Einbau der Elemente zu ermöglichen.